

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

Н.В. Пантелеев

« 11 » _____ 2020г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2020г.

Техническое задание №50/273

На выполнение работ: по ремонту вытяжной вентиляции АБК «Кузнечно-прессового корпуса» (литер «БО», инв. №345), расположенном по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2.

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Состав работ:

- Демонтировать сущ. вытяжной вентилятор (с крепежными элементами) женской гардеробной из вент. камеры 4 этажа АБК.
- Демонтировать сущ. вытяжной вентилятор (с крепежными элементами) мужской гардеробной с отм. +7,200 с 1 пролета КПК.
- Переместить демонтированные вентиляторы в место указанное Заказчиком в пределах территории завода Ростсельмаш.
- Смонтировать новый вытяжной вентилятор в вент.камере 4 этажа АБК. Вентилятор вытяжной радиальный среднего давления, №10, мощность приводного двигателя 30кВт. Исполнение вентилятора определить при обследовании объекта, согласовать с Заказчиком. Подъем вентилятора с частичной разборкой для вноса в проем вент.камеры осуществляет Исполнитель, с привлечением спец.техники Исполнителя. При необходимости, Исполнитель самостоятельно демонтирует и монтирует обратно строительные конструкции и оконные переплеты.
- Смонтировать новый вытяжной вентилятор на отм. +7.200 на 1 пролет КПК. Вентилятор вытяжной радиальный среднего давления, №10, мощность приводного двигателя 30кВт. Исполнение вентилятора определить при обследовании объекта, согласовать с Заказчиком. При необходимости, Исполнитель дорабатывает монтажную площадку под габариты нового вентилятора. Подъем и установка вентилятора на площадку осуществляется спец. техникой Исполнителя.
- Собрать, смонтировать и подключить шкаф управления вентиляцией женской гардеробной в составе: частотный привод 30кВт, автоматический выключатель 100А, магнитный пускатель 100А, пусковая и стоповая кнопки, суточный таймер, переключатель ручное управление / автоматическая работа по таймеру. Частотный привод должен быть оборудован панелью управления с возможностью выбора оборотов вращения вентилятора. Производителя частотного привода согласовать с Заказчиком на этапе разработки КП.
- Собрать, смонтировать и подключить шкаф управления вентиляцией мужской гардеробной в составе: частотный привод 30кВт, автоматический выключатель 100А, магнитный пускатель 100А, пусковая и стоповая кнопки, суточный

таймер, переключатель ручное управление / автоматическая работа по таймеру. Частотный привод должен быть оборудован панелью управления с возможностью выбора оборотов вращения вентилятора. Производителя частотного привода согласовать с Заказчиком на этапе разработки КП.

- Выполнить пуско-наладочные работы.

2. Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться с надлежащим качеством соответствием требований Постановления Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

В случае проведения сварочных работ Подрядчик гарантирует, что производство сварочных работ будет производиться сварочными рабочими имеющий действующее удостоверение НАКС 1-ый уровень, специалист, имеющий действующее удостоверение НАКС не ниже 3-го уровня, удостоверение ВИК не ниже 2 уровня. К заполнению журнала сварочных работ допускается специалист, имеющий действующее удостоверение НАКС не ниже 3-го уровня, удостоверение ВИК не ниже 2 уровня.

В случае проведения сварочных работ Подрядчик подтверждает качество сварочных работ проведением за свой счет визуально-измерительного контроля сварочных швов согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально-измерительного контроля» «ВИК».

Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня.

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.

Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается актом утвержденным Главным инженером организации Заказчика. Работы выполняются только после утверждения соответствующего акта.

При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

3. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ ДОЛЖНЫ удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.

Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме исполнительной документации:

- однолинейные схемы;
- сертификаты и паспорта на все использованные материалы удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;
- акты скрытых работ;
- журнал общих работ.

4. Требования к безопасности выполнения работ:

Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты № 155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98.

Работы в действующих электроустановках вести в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н).

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Работы должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты. На спецодежде должен быть логотип организации.

Работы вести со снятием напряжения, по наряд-допуску, в строгом соблюдении требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5. Требования к персоналу:

- Персонал должен быть аттестован по электробезопасности на группу не ниже 3 до 1000В. Копии удостоверений предоставить заказчику перед подписанием договора.
- Персонал должен быть аттестован для работ на высоте, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (155н от 28.03.2014г).
- Персонал должен быть аттестован по охране труда.
- Опыт аналогичных работ с реализованными проектами обязателен. Подробный референц-лист с указанием вида работы и контактных данных заказчиков должен быть предоставлен вместе с коммерческим предложением до тендера.

6. Работы производить не инструментом, не техникой и не оборудованием заказчика.

7. Работы производить без остановки производства, по согласованию с руководством цеха. До начала работ Подрядная организация предоставляет на согласование Заказчику график производства работ.

Главный энергетик

Зам. главного энергетика



Мосиенко Д.С.

Залещенко А.А.