

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 20 _____ г.

ЗАКАЗЧИК:

*Главный инженер ООО «РПРЗ»**С.В. Гуляев*

« _____ » _____ 20 _____ г.

Техническое задание № 2

На выполнение работ по демонтажу, перемещению и монтажу кривошипного пресса К-8340, инв.№ 7300, расположенного в помещении здания Кузнечно-прессовый корпус, литер БО инв. №344 (ПЦ-35), г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2Х.

№ п/п	Инв.№	Наименование	Масса, т
1	<u>7300</u>	Кривошипный пресс К-8340	26

Основание для выдачи задания: реорганизация участка

Содержания работ:

- Произвести демонтаж оборудования, в том числе пульты управления и эл. шкафы, входящие в состав оборудования.
- Произвести перемещение оборудования на подготовленный фундамент, расположенный в арендуемом помещении здания Производственный корпус, инв. № 1000652, литер ЕЦ, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2/1/13 в соответствии с планировкой (Приложение №1).
- Произвести монтаж, **выстановку по уровню и коммутацию пресса** оборудования на месте монтажа, в том числе пульты управления и эл. шкафы входящие в состав оборудования.

Основные параметры и требования:

- В случае повреждения оборудования в процессе производства работ по его демонтажу, перемещению и монтажу обязанность восстановления работоспособности узлов и деталей при сдаче станка в эксплуатацию возлагается на подрядчика.
- Отключение перед демонтажем и подключение к источнику энергопотребления (напряжения) после монтажа оборудования производится Заказчиком.
- После монтажа оборудования Подрядчиком производятся пуско-наладочные работы.
- Работы по договору должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием.
- В случае возникновения дополнительных работ в процессе выполнения работ согласно ТЗ Подрядчик обязан согласовать дополнительные работы с Заказчиком.
- Все работы по демонтажу и перемещению оборудования будут производиться на территории действующего производства. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала. Все работы выполнять по согласованию с руководством ПЦ-35 и РЦ-06.
- Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами. Перед началом производства работ подрядчик обязан, предоставить документы, подтверждающие допуск специалистов к эксплуатации ГПМ Заказчика.
- Подрядчик обязан вести: общий журнал работ.
- Подрядчик обязан выполнить все мероприятия на месте производства работ для исключения рисков нанесения вреда работникам и Заказчику, соблюдая нормы и правила техники безопасности.

10. Заказчик имеет возможность предоставить существующие грузоподъемные механизмы на месте демонтажа/монтажа оборудования: мостовые краны Q=10-32т, а так же техническую документацию на оборудование.
11. Инструменты, приспособления, материалы и иные механизмы, необходимые для проведения работ – предоставляются Подрядчиком. Используемые материалы, инструменты и приспособления должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям.
12. Любой мусор образовавшийся в процессе производства работ является собственностью Подрядчика. По окончании работ Подрядчик обязан осуществить вывоз мусора за территорию завода, где он вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
13. В случае образования металлолома в результате выполнения работ Подрядчик передает его по акту Заказчику.

К техническому заданию прилагается:

- 1) Планировка размещения оборудования

Разработано:

Начальник БТН ОГМ
(должность)

(подпись)

Егельский В.В.
Ф.И.О.

Согласованно:

Главный механик
(должность)

(подпись)

Секач И.В.
Ф.И.О.

Начальник ПЦ-35
(должность)

(подпись)

Бычков А.В.
Ф.И.О.

Начальник РЦ-06
(должность)

(подпись)

Васильев А.Г.
Ф.И.О.

Начальник ТБ РЦ-06
(должность)

(подпись)

Солохин Е.В.
Ф.И.О.

Дата составления: « ___ » _____ 20 ___ г.

