

ЗАКАЗЧИК
Главный инженер
ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев
« _____ » _____ 2025 г.

« _____ » _____ 202 _____ г.

Техническое задание № 50/808

На выполнение работ: Ремонт системы контроля воздуха по содержанию окиси углерода и метана, инв. № 96000094, расположенной в кузнечно-прессовом корпусе, литер БО, инв. № 344 по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского, зд. 2Х

(Наименование цеха, здания, вида работ)

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Состав работ:

Выполнить ремонтные работы в соответствии с ведомостью дефектов №50/808 (приложение 1 к настоящему техническому заданию).

2. Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться с надлежащим качеством соответствием требований Постановления Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление".

Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня.

При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

3. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ ДОЛЖНЫ удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.

Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме исполнительной документации:

- кабельный журнал;
- план с расположением кабельных линий;
- сертификаты и паспорта на все использованные материалы удостоверяющие их качество.
- акты скрытых работ;
- журнал общих работ;
- технический отчет испытаний и проверки электрических сетей и электрооборудования в объеме:
 1. протокол визуального осмотра, протокол проверки наличия цепи (металлосвязи),
 2. протокол проверки сопротивления изоляции проводников,
 3. протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль»,

Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

4. Требования к безопасности выполнения работ:

Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Работы в действующих электроустановках вести в соответствие с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н)

Работы вести со снятием напряжения, по наряд-допуску, в строгом соблюдении требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители. Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо,

ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

Приложения:

1. Ведомость дефектов №50/808 – 1 лист.

Главный энергетик

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Д.С. Мосиенко', written in a cursive style.

Д.С. Мосиенко

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев

" " 2025 г

Ведомость дефектов №50/808

На ремонт объекта: система контроля воздуха по содержанию окиси углерода и метана, инв. № 96000094

Наименование работ: ремонт

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
Работа					
1	Неисправность системы: - множественные разрывы кабелей связи, - разрушение креплений сигнализаторов загазованности	Демонтаж сигнализаторов загазованности по метану	шт.	6	
2		Демонтаж сигнализаторов загазованности по оксиду углерода	шт.	3	
3		Монтаж кабельных линий на высоте 10-16м	м.	1200	
4		Монтаж сигнализаторов загазованности по метану	шт.	6	
5		Расключение кабельных линий по схеме	шт.	5	
6		Монтаж кабельных линий на высоте до 10м	м.	150	
7		Монтаж сигнализаторов загазованности по оксиду углерода	шт.	3	
8		Эл.испытания с оформлением технического отчета	шт.	1	
Материалы					
1	Кабель ПВС-3х1,0		м.	1350	
2	Труба ПНД гофрированная 20мм строительная безгалогенная (HF) с протяжкой черная		м.	600	
3	Хомут пластиковый 2,5*200		упак.	3	
4	Хомут пластиковый 7,6*500		упак.	6	
5	Держатель Д20 с защелкой		шт.	100	
6	Дюбель-гвоздь		шт.	150	

Главный энергетик



Д.С. Мосиенко