

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

Н.В. Пантелеев.

« 08 » 04 2020г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2020г.

Техническое задание № 48

На выполнение работ: Ремонт полов в осях 26-21 по осям К-К/1 на отм.0.000 в здании «Кузнечно-прессовый корпус», литер «БО» инв. № 344, (ПЦ-35), г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Общие требования:

1.1. Работы выполнять согласно ведомости дефектов (приложение №1) и планировки объекта(приложение №2).

2. Общие требования к выполнению работ:

2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям Постановлением Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521 , перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330-2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85».

2.2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ, ППР с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.

2.3. Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика

3. Требования к Подрядчику при проведении работ:

3.1. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

3.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ:

4.1. Выполнение работ – в стесненных условиях, в действующем производстве.

4.2. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

4.3. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

4.4. Лабораторные испытания бетона проводить за счет средств подрядчика.

Для проверки качества выполненных СМР и ремонтных работ в качестве испытательной лаборатории привлечь ООО «ЛИЦ»

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

5.2. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

5.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

5.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

5.5. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

6. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

6.1. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.2. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.

Приложения:

1. Ведомость дефектов №
2. Планировка

1 лист.

1 лист.

Главный механик

Инженер-строитель




И.В. Секач

А.С. Быченко

приложение №1
к Техническому заданию №
ФС РПРЗ 055.03
"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
Н.В. Пантелеев

Ведомость дефектов №

48/1

"08" 04 2020г

На ремонт объекта :Здание «Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв.№ 344 на отм.0.000, г.Ростов-на-Дону ул.Менжинского 2

Ремонт полов в осях 26-21 по осям К-К/1 на отм. 0,000

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение покрытия пола. Неровность пола.	Разборка покрытия пола из металлической плитки, со стяжкой из цементно-песчаного раствора толщ. до 150мм.	м2	95	
2		Подготовка основания (подрезка примыкания к сущ.полу, сбивка подрезанных краев, очистка снования, обеспыливание)	м2	95	
3		Установка металлических обрамлений по периметру	м.п.	80	
4		Установка армирующей сварной сетки в 2 слоя (со змейкой) с подстилающей п/э пленкой	м2	95	
5		Установка опалубки по периметру заливаемого участка	м.п.	80	
6		Укладка бетонной смеси толщ до 150 мм по маякам с уплотнением	м2	95	
7		Нанесение упрочняющего состава на поверхность с затиркой "Мастертоп-450"	м2	95	
8		Нанесение средства по уходу за бетоном "МастерТоп"713	м2	95	
9		Устройство деформационных и усадочных швов	м.п.	15	
10		Заполнение усадочных швов расширительным шнуром Велотерм Ø 8 мм с герметизацией полиуретановым герметиком	м.п.	15	
11		Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки строительных конструкций	тн	2	По факту после отметки весовой
12		Очистка плитки от цементного раствора	м2	95	

Материалы для общестроительных работ

1	Бетонная смесь В22,5	м3	14,25	
2	Полиэтиленовая пленка (200 мкм)	м2	110	
3	Уголок металлический 50х50х5	м.п.	80	
4	Вязальная проволока Ø 1,2 мм	кг	5	
5	Сетка из арматуры Ø8 А3 с ячейкой 150х150мм	м2	228	
6	Межсеточный поддерживающий каркас (змейка) Н=70мм	м.п.	133	
7	Стульчик 30 мм	шт.	380	
8	Упрочняющий состав "Мастер-топ 450"	кг	427,5	
9	Состав "Мастер-топ 713"	кг	12,35	
10	Расширительный шнур Велотерм Ø 8	м.п.	15	
11	Полиуретановый герметик	кг	0,5	
12	Доска (для опалубки)	м.п.	80,0	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 29.13330.2011
4. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
5. Лабораторные испытания бетона проводить за счет средств подрядчика. Для проверки качества выполненных СМР и ремонтных работ в качестве испытательной лаборатории привлечь ООО "ЛИЦ".
6. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества и деталей Заказчика от загрязнения.

Главный механик

Инженер-строитель

И.В. Секач

А.С. Быченко

K

26

23

21

Стадия	Масса	Масштаб
--------	-------	---------

1 200

Лист Листов 1

ДП

Гл механик
Гл энергетик
Нач цеха
Нач ТБ ПЦ.35
Разработал
Проверил

5 пролет