

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
А.П. Колокольцев
« 28 » 10 2021г.

ПОДРЯДЧИК:
« _____ » _____ 2021г.

Техническое задание № 153/Б

На выполнение работ: Ремонт полов в осях Э-Ю по сям 29-34 на отм.0.000, в здании «Производственный корпус» Литер «ЕЦ» инв. № 1000652 г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ» _____

1. Общие требования:

- 1.1. Работы выполнять согласно ведомости дефектов (приложение №1) и планировки объекта (приложение №2).
- 1.2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ.
- 1.3. Уборка и вывоз строительного мусора за территорию завода, осуществляется силами и техникой Подрядчика.

2. Требования к Подрядчику при проведении работ:

- 2.1 Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
- 2.2 Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
- 2.3 Предусмотреть мероприятия по защите имущества и деталей Заказчика от загрязнения и пыли в процессе проведения работ.
- 2.4 Перед началом проведения работ по демонтажу существующего покрытия пола (плитки со стяжкой) необходимо, согласовать с ОГЭ места заложения сетей, во избежание их повреждений.

3. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ:

- 3.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.
- 3.2. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

4. Требования к безопасности выполнения работ

- 4.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
- 4.2. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

4.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

4.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4.5. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

5.1. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.

Приложения:

1. Ведомость дефектов № 153/Б/1

1 лист.

2. Планировка (место проведения работ)

1 лист.

Главный механик




И.В. Секач

Инженер-строитель



А.С. Быченко

Главный энергетик



Д.С. Мосиенко

приложение №1

к Техническому заданию №153/Б

ФС РПРЗ 055.03

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

А.П. Колокольцев

"28" _____ 2021г

Ведомость дефектов № 153/Б/1

На ремонт объекта :Здание«Производственный корпус» Литер ЕЦ инв.№1000652 г.Ростов-на-Дону ул.Менжинского 2

Локальный ремонт пола (восстановление покрытия из металлической плитки вокруг моечной машины) в РЦ-06, в осях Э-Ю по осям 29-34 на отм. 0.000

На основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разрушение покрытия пола. Неровность пола. Ямы и выбоины.Отслоение металлической плитки	Разборка покрытия пола из металлической плитки со стяжкой из цементно-песчаного раствора тол до 100 мм	м2	82	
2		Очистка плитки от цементного раствора	м2	80	
3		Очистка снования, обеспыливание	м2	82	
4		Укладка металлической плитки (на ц/п р-р толщ до 100 мм) в уровень существующего пола	м2	82	
5		Уборка мест ремонта под веник	м2	82	
Материалы					
1	Плитка металлическая		м2	82	материалл Заказчика
2	Цемент (М500)		тн	1,9	
3	Песок		тн	7,5	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 29.13330.2011 СНиП 2.03.13-88
4. Работы производить согласно нормам действующим на территории РФ
5. При производстве работ Подрядчик предусматривает мероприятия по защите имущества и деталей Заказчика повреждения и загрязнения (завесы от попадания пыли на оборудование)
6. Строительный мусор образовавшийся при производстве работ считается собственностью подрядчика. Вывоз мусора за территорию завода осуществляется силами и средствами Подрядчика.

Главный механик



И.В. Секач

Инженер-строитель



А.С. Быченко

«Производственный корпус» Листер ЕЦ инв. №10000652

приложение
к Техническому заданию №

