

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев.

2023г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2023г.

Техническое задание №25

На выполнение работ: Демонтаж, перемещение и монтаж некапитального строения инв.№ 200001719 (габаритами 3х4м высотой 2,8м) в осях 16-17/Г/З-У в здании Кузнечно-прессового корпуса литер БО инв.№344 на отм. 0.000 по адресу г.Ростов-н/Д ул. Менжинского 2.

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав работ:

- Поэлементный демонтаж, с сохранением целостности отделочных материалов, составных конструкций и оборудования.
- Перемещение элементов конструкции и монтаж помещения в указанном месте Заказчиком.
- Переподключение к инженерным сетям.

Требования к выполнению работ:

- Подрядчик обязуется произвести работы по перемонтажу помещений с сохранением целостности всех материалов.
- Работы производить специалистами, инструментом и техникой подрядчика.
- Место выполнения работ должно быть ограждено сигнальной лентой.
- Ежедневно после выполнения работ организовать уборку образовавшегося мусора.
- По окончании работ, образовавшийся мусор вывезти за территорию предприятия силами и за счет средств подрядной организации.
- Образовавшийся лом металла передать на прицеповую кладовую.

Работы производить с соблюдением мер безопасности согласно СНиП 11-23-81*, СП 16.13330.2017, СНиП 111-4-80.

- Для проведения огневых работ необходимо оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ.

- Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику график выполнения работ.

Приложения:

1. Планировка с указанием местоположения помещения

- 1 лист.

Зам. Главного механика

Скрипников Г.В.

Главный энергетик

Мосиенко Д.С.

Вед. Инженер - строитель

Корчагин А.А.

План здания Кузнечно-прессового корпуса на отм. 0.000

