



1. Прокладку кабеля через стены и другие конструкции осуществлять в гильзах из трубы металлической. Зазоры между кабелем и гильзой в местах прохода должны быть заделаны составом из негорючих материалов.
2. Шлейфы пожарной сигнализации прокладывать по строительным конструкциям открыто в кабельканалах, применяя негорючий сертифицированный крепеж с учетом действующих норм к прокладке кабельных линий и инструкций по монтажу ОКЛ "Ростов" №1 000 "Росси".
3. Расположение ручных пожарных извещателей показано условно. Установку пожарных извещателей выполнить согласно СП 5.13130.2009. Извещатели пожарные ручные крепятся к обвязкам колонн из подвесов на высоте 1,5±0,1 метра от уровня земли или пола до органа управления (рычага или кнопки). Извещатели пожарные дымовые следует располагать на расстоянии не более 4,5 м от стен и на расстоянии не более 9м между извещателями.
4. Контроллеры двухпроводной линии С2000-КДЛ устанавливаются поэтажно на лестничных клетках здания в металлических шкафах, запираемых на замок.
5. Шлейфы пожарной сигнализации в помещениях проложить кабелем марки КТСнг(А)-FRLS.
6. Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя быть не менее нормативной для дымового типа помещений.
7. Подключение пожарных извещателей, шлейфов пожарных извещателей к приборам, самих приборов осуществлять в строгом соответствии со схемой подключения, приведенной в инструкции по их монтажу.
8. Прокладку кабеля через электропритолоки осуществлять в металлорукаве.

		868/18-ПС				
		Помещения АБК КТК 000 "РПЗ" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинская, 2				
Ист.	Кол. экз.	Лист	Итого	Подп.	Дата	
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре				Свед.	Лист	Листов
План расстановки оборудования АУПС на отм. +3.600, +7.200, +10.800				Р	5	7
ГМП	Лунасов			ИП Лунасов В.В. www.fregburg.ru 863256-60-56		
Инженер	Лунасов					

Формат А0