**ФС РПРЗ 074.01**

Приложение № _____ к Договору № _____
От « _____ » _____ 2026г.

**ПОДРЯДЧИК:** _____
_____
_____
_____

« _____ » _____ 2026г.

**ЗАКАЗЧИК:**
*Главный инженер ООО «РПРЗ»*
(должность)

_____ *С.В. Гуляев*
(подпись) (Ф.И.О.)

« *12* » *ноября* 2026г.

# Техническое задание № *111/26/БП*

**На выполнение работ:** *по разработке проекта реконструкции электрооборудования мостовых кранов расположенных в осях Л-И/10-31 арендуемого помещения здания Производственного корпуса, Литер «А» инв. №00005712 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2.*

| № п.п. | Тип, № крана | Г/п, тн. Q | Рег. № | Ширина пролёта, м. | Инв. № | Зав. № | Место установки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭМК №5/11 | 16/3,2 | 91.05/П | 22,5 | 00084439 | 14225 | Литер «А» инв. №00005712 |
| 2 | ЭМК №5/12 | 16/3,2 | 85.05/П | | 00084440 | 15105 | |

**Содержания работ:**

*1. Разработать проект реконструкции электрооборудования крана для переноса электрооборудования и проводки из существующей кабины на проходную галерею пролётного строения.*

*2. Разработать схему электрическую, принципиальную крана.*

*3. Разработать схему расположения оборудования шкафа управления.*

*4. Разработать проектно-сметную документацию на реализацию проекта.*

**Основные параметры и требования:**

*1. Работы по договору должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения».*

*2. В случае необходимости проведения дополнительных работ (не указанных в настоящем ТЗ) или изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядная организация обязана согласовать данный вид работ с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.*

*3. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.*

*4. Работы должны производиться инструментом и контрольно измерительным инструментом подрядной организации.*

*5. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.*

*6. Требования к работникам организации, должны соответствовать раздел II ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС».*

*7. Проект реконструкции электрооборудования крана для предоставляется подрядчиком в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.*

*8. Работы выполнять с соблюдением требований пожарной безопасности и охраны труда.*

Разработано:

| | | |
|---|---|---|
| Вед. инженер по тех. надзору | | С.Ю. Малышев |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Согласовано:

| | | |
|---|---|---|
| Главный механик | | И.В. Секач |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
| Начальник ЦРО-46 | | Д.Б. Манацков |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик | | Д.С. Мосиенко |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Дата составления «10» ноября 2026г.