ФС РПРЗ 074.01

Приложение № _____ к Договору № _____
От « _____ » _____ 2026г.

ПОДРЯДЧИК: _____

_____

_____

_____

« _____ » _____ 2026г.

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
(должность)

_____ *С.В. Гуляев*
(подпись) *(Ф.И.О.)*

« 17 » ноября 2026г.

Техническое задание № 114/26

На выполнение работ: *по ремонту крановых путей:*

1. Нового продольного пролёта РЦ-6, расположенного в арендуемых помещениях производственного корпуса Литер «ЕЦ» инв. № 1000652 г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2/1/13;

2. 11-го пролёта ПЦ-35 и 12-го пролёта ЦГТ-25, расположенных в производственном корпусе литер «БО», инв. № 344, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2х;

3. Участка №15 ПЦ-35 расположенного в арендуемых помещениях производственного корпуса литер «БТ», инв. № 120 в осях 16-18/М, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2/1/13.

№ п/п	Наименование пролёта, расположение	Здание, производственный корпус	Инв. №	Длина, м.	Ширина, м.	Тип рельса
1	ПРП-3, РЦ-06 продольно новый	Литер «ЕЦ»	5001566	144	22,5	КР-70 ГОСТ Р 53866—2010
2	*11-й пролёт ПЦ-35 и*	Литер «БО»	7480	108	22,5	Р-43 ГОСТ 7173-54
3	*12-й пролёт ЦГТ-25*	Литер «БО»	7479	99	22,5	Р-43 ГОСТ 7173-54
4	Участок №15 ПЦ-35 (РИО)	Литер «БТ»	5002773	17	4,5	□ 45×45

Содержания работ:

1. Произвести ремонт надземных подкрановых путей согласно дефектным ведомостям (приложения 1 - 4).

2. Работы по ремонту производятся на высоте более 8м.

Основные параметры и требования:

1. Работы по договору должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием.

2. В случае необходимости проведения дополнительных работ (не указанных в настоящем ТЗ) Подрядная организация обязана согласовать данный вид работ с Заказчиком.

3. Перед началом работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком поэтапный график производства работ (работа в выходные/праздничные дни и ночное время, при обязательном условии работоспособности участка на следующий день).

4. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.

5. Требования к работникам организации, должны соответствовать п. 19-21 ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС».

6. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля.

7. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.

8. Работы по ремонту подкрановых путей должны соответствовать ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС» и ГОСТ 35253-2025.

9. Работы должны производиться инструментом, контрольно измерительным инструментом и из материалов подрядной организации.

10. Требования к материалам должны соответствовать п. 66-91 ФНП в области ПБ «Правил безопасности ОПО, на которых используются ПС».

11. Работы выполнять с соблюдением требований пожарной безопасности и охраны труда.

Требования к документации:

1. Требования к итоговой документации должны соответствовать п. 92-97 ФНП в области ПБ «Правил безопасности ОПО, на которых используются ПС».

2. Производитель работ обязан предоставить:
- сертификаты на применяемый материал;
- общий журнал работ, журнал входного контроля.

Приложения:

1. *Дефектная ведомость №1 1 лист.*
2. *Дефектная ведомость №2 1 лист.*
3. *Дефектная ведомость №3 1 лист.*
4. *Дефектная ведомость №4 1 лист.*

Разработано:

Вед. инженер по тех. надзору		С.Ю. Малышев
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Согласовано:

Главный механик		И.В. Секач
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Начальник ЦРО-46		Д.Б. Манацков
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Специалист по ПБ ПС		В.Ф. Быков
	(подпись)	(Ф.И.О.)

Дата составления « 16 » ноября 2026г.

Приложение № 1 к техническому заданию № 114/26
от «17» ноября 2026г.

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
_____И.В. Секач
"16" ноября 2026г.

Ведомость дефектов № 1

На ремонт объекта: крановых путей и подкрановых строительных конструкций надземных подкрановых путей 11-го пролёта ПЦ-35, расположенного в здании Кузнечно-прессового корпуса литер БО инв. №344, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2х.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разность отметок головок рельсов на соседних колоннах (P_2) по оси С/14, Т/12 и Т/18 превышает допустимое отклонения 10 мм.	Произвести рихтовку подкранового пути.	мест.	3	
2	Сужение, уширение колее (Р3) превышает допустимые отклонения 15 мм. на участке по осям колонн №10-13, 16-21, 23-25.	Произвести рихтовку подкранового пути.	участок	3	
Материалы и заготовки					
1	Комплект невелирововчных пластин толщиной S 3 .... 10 мм.		компл.	1	

Начальник ЦРО-46 _____ Д.Б. Манацков

Вед. инженер по тех. надзору _____ С.Ю. Малышев

Приложение № 2 к техническому заданию № 114/26
от « 12 » ноября 2026г.

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
_____И.В. Секач
" 16 " ноября 2026г.

Ведомость дефектов № 2

На ремонт объекта: крановых путей и подкрановых строительных конструкций надземных подкрановых путей 12-го пролёта ЦГТ-25, расположенного в здании Кузнечно-прессового корпуса литер БО инв. №344, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2х.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разность отметок головок рельсов на соседних колоннах (P_2) по оси Т/14, Т/24, У/10 и Т/12 превышает допустимое отклонения 10 мм.	Произвести рихтовку подкранового пути.	мест.	4	
2	Отклонение направляющей в плане от прямой по оси У/19 и У/21 превышает допустимое значение 30 мм.	Произвести рихтовку подкранового пути.	мест.	2	
3	Сужение (уширение) колеи (Р3) кранового пути превышает допустимое значение 15 мм. на участке по осям колонн №9, 11-16 и 18-22.	Произвести рихтовку подкранового пути.	участок	3	
Материалы и заготовки					
1	Комплект пластин металлических толщиной S 3 .... 10 мм.		компл.	1	

Начальник ЦРО-46 _____ Д.Б. Манацков

Вед. инженер по тех. надзору _____ С.Ю. Малышев

Приложение № 3 к техническому заданию № 144/26
от « 12 » ноября 2026г.

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
_____И.В. Секач
" 16 " ноября 2026г.

Ведомость дефектов № 3

На ремонт объекта: крановых путей и подкрановых строительных конструкций надземных подкрановых путей нового продольного пролёта РЦ-6, расположенного в арендуемых помещениях производственного корпуса Литер ЕЦ инв. № 1000652 г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2/1/13.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разность отметок головок рельсов на соседних колоннах (P_2) по оси Т/33, Т/28, Ц/46, Ц/33 и Ц/31 превышает допустимое отклонения 10 мм.	Произвести рихтовку подкранового пути.	мест.	5	
2	Отклонение направляющей в плане от прямой по оси Т/45, Т/36, Т/35, Ц/45, Ц/44, Ц/43, Ц/38 и Ц/33 превышает допустимое значение 30 мм.	Произвести рихтовку подкранового пути.	мест.	8	
3	Сужение (уширение) колеи (Р3) кранового пути превышает допустимое значение 15 мм. на участке по осям колонн №48, 45-44, 12, 36-34 и 32-25.	Произвести рихтовку подкранового пути.	участок	5	
Материалы и заготовки					
1	Комплект пластин металлических толщиной S 3 .... 10 мм.		компл.	1	

Начальник ЦРО-46 _____ Д.Б. Манацков

Вед. инженер по тех. надзору _____ С.Ю. Малышев

Приложение № 4 к техническому заданию № 414/26
от «17» ноября 2026г.

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
_____И.В. Секач
"16" ноября 2026г.

Ведомость дефектов № 4

На ремонт объекта: подкрановых путей участок №15 ПЦ-35 расположенных в арендуемых помещениях производственного корпуса литер БТ, инв. № 120 в осях 16-18/М, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2/1/13.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разность отметок, направляющих в одном поперечном сечении (Р1) превышает допустимое значение, 40 мм. в точке 11.	Произвести рихтовку подкранового пути.	мест.	1	
2	Разность отметок, направляющих на соседних колоннах (Р2), превышает допустимое значения 10 мм. по оси А в точке 4.	Произвести рихтовку подкранового пути.	мест.	1	
3	Сужение (уширение) колеи (Р3), кранового пути превышает допустимое значение 15 мм. в точке 1	Произвести рихтовку подкранового пути.	участок	1	
Материалы и заготовки					
1	Комплект пластин металлических толщиной S 3 .... 10 мм.		компл.	1	

Начальник ЦРО-46 _____ Д.Б. Манацков

Вед. инженер по тех. надзору _____ С.Ю. Малышев