

Приложение № _____ к Договору № _____
От « _____ » _____ 2026 г.

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« 06 » 02 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2026 г.

Техническое задание №16/26

На выполнение работ: **Восстановление участка ЖБ перекрытия в осях М/2-М/3 - 3-4 объекта инв. №344, Кузнечно - прессовый корпус, литер БО (цех 38) расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2х**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»**

1. Вид работ:

Работы выполнять согласно дефектной ведомости работ (приложение №1) на месте согласно схеме расположения объекта (приложение №2), а также согласно рабочей документации №03-03-25-АС (приложение №3).

2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций, СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии, СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик организует мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение

- Подрядчик, своим приказом должен назначить и обеспечить присутствие на объекте лица, ответственного за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

- Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приложения:

1. Дефектная ведомость 1 лист.
2. Схема расположение объекта 1 лист.
3. Рабочая документация №03-03-25-АС 13 лист.

Главный механик

Ведущий инженер-
строитель



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal lines. The top signature is more stylized and corresponds to I.V. Sekach. The bottom signature is more legible and corresponds to A.A. Slepков.

И.В. Секач

А.А. Слпков

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
"06" _____ 2026 г.

Ведомость дефектов № 1

на ремонт объекта: Восстановление участка ЖБ перекрытия в осях М/2-М/3 - 3-4 объекта инв. №344, Кузнечно - прессовый корпус, литер БО (цех 38) расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2х
Восстановление участка ЖБ
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разрушение ЖБ перекрытия. Наклонные трещины к опоре балки, сквозная горизонтальная трещина под полкой балки	Демонтаж участка существующей плиты пола	м3	0,82	h = 7,05
2		Монтаж балок перекрытия из швейллера №30П	т	0,41	h = 7,05
3		Нанесение антикоррозийной защиты	м2	11,65	
4		Монтаж несъемной опалубки (Профлист Н75-750-0,8)	п.м.	5,44	
5		Монтаж арматурных каркасов	т	0,05	
6		Бетонирование плиты перекрытия	м3	0,65	

Материалы

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Швейллер №30П	т	0,378	
2	Прокат листовой толщиной 10 мм	т	0,01	
3	Прокат листовой толщиной 8 мм	т	0,0356	
4	Профлист Н75-750-0,8	п.м.	5,44	
5	Арматура Ø 8 А500	т	0,0318	
6	Арматура Ø 12 А500	т	0,0184	
7	Бетон В20, W4, F50	м3	0,65	
8	Грунтовка ГФ-021	кг	6,25	
9	Щит из фанеры 21 мм 0,68х0,2 м	шт.	2	
10	Электроды Э42	кг	0,25	
11	Болт М16	шт.	8	
12	Гайка М16	шт.	16	
13	Шайба М16	шт.	4	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Работы выполнять согласно рабочей документации №03-03-25-АС
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Выгрузку материалов и инструмента Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель

И.В. Секач

А.А. Слепков

Схема здания КПК ИВ. №34.4, литер Б0

Приложение №
к Техническому заданию №

■ - Место производства работ

