

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 20 _____ г

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»
С.В. Гуляев

« 17 » августа 2026 г

Техническое задание №50/1020

Ремонт комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1000/6/0,4-05-У1, инв. 96000071, расположенной по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2Х

1. Состав выполняемых работ:

Выполнить работы по ремонту вентиляции в соответствии с ведомостью дефектов №50/1020 (Приложение №1 к настоящему техническому заданию):

2. Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться с надлежащим качеством соответствии требований Постановления Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня.

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.

Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается актом утвержденным Главным инженером организации Заказчика. Работы выполняются только после утверждения соответствующего акта.

При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

3. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ ДОЛЖНЫ удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам.

Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме документации в бумажном и электронном виде:

- акты скрытых работ (при наличии);
- журнал общих работ;
- журнал входного учета и контроля качества материалов.

4. Требования к безопасности выполнения работ:

Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Работы производить в соответствии с приказом Минтруда и Соцзащиты № 155н от 28.03.2014г. ПОТ РО 14000-005-98.

Работы в действующих электроустановках вести в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н).

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Работы должны выполняться с применением средств индивидуальной защиты. На спецодежде должен быть логотип организации.

Работы вести со снятием напряжения, по наряд-допуску, в строгом соблюдении требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Главный энергетик



Д.С. Мосиенко

"Утверждаю"
Главный энергетик
Д.С. Мосиенко
" 17 " августа 2026 г

Ведомость дефектов №50/1020

Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/6/0,4-05-У1,
инв. 96000071

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Приме чание
1.	Неисправна система вентиляции трансформаторной подстанции	Демонтаж вентилятора	шт.	4	
2.		Демонтаж вент. решетки	шт.	4	
3.		Монтаж переходной пластины для вентилятора	шт.	4	
4.		Монтаж вентилятора	шт.	4	
5.		Монтаж вентиляционной решетки	шт.	4	
6.		Сборка и монтаж эл. шкафа управления вентиляцией	шт.	1	
7.		Монтаж кабельной линии 0,4кВ	м.	60	
8.		Подключение вентиляторов	шт.	4	
9.		Подключение шкафа вентиляции к шинам 0,4кВ трансформаторной подстанции	шт.	1	
10.		Пусконаладочные работы	ед.	1	
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол- во	Приме чание
1.	Вентилятор осевой YWF(K)-4D-400-Z-«нагнетание»		шт.	2	РОВЕН
2.	Вентилятор осевой YWF(K)-4D-400-Z-«всасывание»		шт.	2	РОВЕН
3.	Переходная пластина для вентилятора диаметром 400мм		шт.	4	
4.	Решетка вентиляционная металлическая 700x600мм		шт.	4	
5.	Корпус навесной ЩРН-24 400x300x120 24мод. IP54 метал.		шт.	1	30251DEK
6.	Выключатель автоматический модульный 3п С 16А		шт.	1	11078DEK
7.	Выключатель автоматический модульный 3п С 10А		шт.	4	11077DEK
8.	Выключатель автоматический модульный 1п С 10А		шт.	1	12271DEK
9.	Контактор модульный МК-103 4НО 16А 230В		шт.	4	18053DEK
10.	Реле контроля температуры ТР-15 с датчиком температуры		шт.	1	МЕАНДР
11.	Шина соединительная типа PIN (штырь) 3п до 63А (1м)		шт.	1	32034DEK
12.	Наконечник НШВИ-1,5мм2		шт.	100	
13.	Наконечник НШВИ-2,5мм2		шт.	100	
14.	Провод ПуГВ-1х1,5		м.	10	
15.	Провод ПВС-4х2,5		м.	10	
16.	Провод ПВС-4х1,5		м.	50	
17.	Металлорукав в ПВХ d16мм с протяжкой		м.	50	
18.	Сальник PG21 d15-18мм		шт.	5	
19.	Скоба крепежная 16мм нейлон. черн.		шт.	50	IEK USK11- 16-050-K02

Зам. главного энергетика

А.А. Залещенко