

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»
С. В. Гуляев

« _____ » _____ 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 202 _____ г.

Техническое задание № 50/1040

**Монтаж системы оповещения в кузнечно-прессовом корпусе Литер «БО»
инв. №344 по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского, зд. 2Х**

1. Состав работ:

Выполнить работы согласно ведомости работ и материалов №50/1040 (приложение №1 к настоящему техническому заданию).

2. Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться с надлежащим качеством соответствием требований Постановления Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление".

Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня.

При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

3. Сдача работ. Требования к качеству работ и материалов:

Сдача работ производится на основании актов по форме КС-2, КС-3 и при предоставлении в полном объеме исполнительной документации:

- сертификаты и паспорта на все использованные материалы удостоверяющие их качество;
- журнал общих работ;
- журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте;

4. Требования к безопасности выполнения работ:

Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Работы в действующих электроустановках вести в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н)

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители. Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика

Приложения:

1. Ведомость работ и материалов №50/1040 – 1 лист.
2. План на отм. +0,000 – 1 лист.

Главный энергетик



Д.С. Мосиенко

"Утверждаю"
Главный энергетик
Д.С. Мосиенко
" " 2026 г

Ведомость работ и материалов №50/1040

Наименование объекта: Кузнечно-прессовый корпус Литер «БО» инв. №344

Наименование работ: Монтаж системы оповещения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Монтаж sireны	шт.	2	
2.	Сборка шкафа управления sireной	шт.	2	
3.	Монтаж шкафа управления sireной	шт.	2	
4.	Сборка шкафа запуска sireн	шт.	1	
5.	Монтаж шкафа запуска sireн	шт.	1	
6.	Монтаж кабеля питания	м.	50	
7.	Монтаж кабеля сигнального	м.	600	
8.	Пусконаладочные работы	компл.	1	
Материалы				
1.	Реле тока РТ-16М 2,5-25А, с выносным датчиком тока	шт.	1	
2.	Sирена промышленная С-40	шт.	2	
3.	Шкаф электрический навесной метал. 200x300мм, IP56	шт.	3	
4.	Автоматический выключатель С32А	шт.	2	
5.	Автоматический выключатель 6А	шт.	5	
6.	Пускатель модульный 32А 3ф	шт.	3	
7.	Кабель ВВГнг-4x4	м.	50	
8.	Металорукав в ПВХ оболочке d-25	м.	50	
9.	Провод ПВС-2x1	м.	600	
10.	Гофротруба ПНД d-20	м.	600	
11.	Наконечник НШВИ - 1	шт.	50	

Руководитель направления

К.А. Харченко

