

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

«_____» _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:

«_____» _____ 2024г.

Техническое задание № 139

На выполнение работ: **Изготовление и монтаж металлоконструкции под станок в осях 42-45/ Н-С, на отм. +8.800, в арендуемом помещении, здания «Производственный корпус», инв.№ 1000652, литер ЕЦ, г.Ростов-на-Дону. Ул. Менжинского 2/1/13.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: _____ **ООО «РПРЗ»** _____

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы, согласно приложений №1, №2.
2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
3. Подрядчик подтверждает качество сварочных работ проведением за свой счет визуально-измерительного контроля сварочных швов, выполненного сторонними аккредитованными сварочными лабораториями (наличие действующего аттестата аккредитации и соответствующей области аттестации обязательно) согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально-измерительного контроля» «ВИК».
4. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
5. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля.
6. На время производства работ место провидения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
7. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате.

8. В процессе работ образовавшийся лом (стальной) порезать на карты размерами не более 1500х500х500мм, погрузить и переместить в «ООО Металлком» инструментом Подрядчика, техникой подрядчика за счет Подрядчика.

9. При выполнении работ предусмотреть мероприятия по защите продукции Заказчика от загрязнения и порчи, а также защиту персонала Заказчика от попадания окалины при сварочных работах путем натягивания защитного брезентового полотна над первым производственным этажом.

10. Работы производить из материалов, инструментом и техникой Подрядчика.


11. Работы выполнять в соответствии со СП 16.13330.2011, СП 48.13330.2011, СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002 и др. нормативными документами, действующими на территории РФ.

12. Образовавшийся строительный мусор по окончании работ Подрядчик вывозит за территорию завода своими силами и за свой счет.

Приложения:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Ведомость объемов работ №1 | 1 лист. |
| 2. Планировка объекта | 1 лист. |

Вед. Инженер-строитель



Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.В. Секач

" " 2024г

Ведомость объемов работ №1

Изготовление и монтаж металлоконструкции под станок в осях 42-45/ Н-С, на отм. +8.800, в арендуемом помещении, здания «Производственный корпус», инв.№ 1000652, литер ЕЦ, г.Ростов-на-Дону. Ул. Менжинского 2/1/13

№ п./п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытия пола из металлических листов	м2	32,00	
2	Разборка щитов (пайол) покрытия пола, перемещение на место указанное Заказчиком.	м2	16,00	
3	Изготовление и монтаж металлоконструкции	кг.	1477,00	
Материалы				
№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Лист 4x1500x3000мм чечевица ст.3	кг.	904,50	
2	Швеллер №10 100x46x4,5мм	кг.	515,40	
3	Труба профильная - 60x40x3мм	кг.	77,40	
4	Грунт ГФ-021	кг	3,60	
5	Краска ПФ-115 RAL 9003	кг	9,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и техникой Заказчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
4. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.
5. Работы производить согласно нормам действующим на территории РФ
6. Окраску металлических элементов производить на подготовленную грунтованную поверхность в два слоя.

Вед. Инженер-строитель

Зам. Главного механика



Д.В. Темнорусов

Г.В. Скрипников

”Производственный корпус” Литер ЕЦ инв.№ 1000652

План помещения на отм. +8,800



 — Место проведения работ